OBRA: RUA PIO ÂNGELO (PRAÇA JORGE AVELINE) - EXT ESGOTO CLOACAL

DIMENSIONAMENTO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO - Vazões Máximas

Trechos		n. econ.	Extensão	COTAS(m)				VAZÕES (l/s)					Decliv. Adotada	DN	Lâmina d'Água	Vel.	H/D	Tensão Trativa	Recobrimento (m	
				Terreno		Coletor														
PVm	PVj		(m)	Montante	Jusante	Montante	Jusante	MONT.	Contrib.	Infilt	Acumul.	Adotada	m/m	mm	m	m/s	%	Média(Pa)	Montante	Jusante
PV1	PV2	4	17,00	4,090	4,180	3,350	3,236	0,000	0,050	0,009	0,058	1,50	0,00670	150	0,029	0,61	19	1,13	0,74	0,94
PV2	PV3	3	29,00	4,180	3,950	3,236	3,045	0,058	0,037	0,015	0,110	1,50	0,00660	150	0,029	0,60	19	1,12	0,94	0,91
PV3	PV4	3	13,00	3,950	3,832	3,045	2,959	0,110	0,037	0,007	0,154	1,50	0,00660	150	0,029	0,60	19	1,12	0,91	0,87
PV4	PV5	2	30,00	3,832	4,230	2,959	2,764	0,154	0,025	0,015	0,194	1,50	0,00650	150	0,029	0,60	19	1,10	0,87	1,47
PV5	PV6	0	35,00	4,230	5,540	2,764	2,540	0,194	0,000	0,018	0,211	1,50	0,00640	150	0,029	0,59	19	1,08	1,47	3,00
PV6	PV7	0	6,50	5,540	5,800	2,540	2,499	0,211	0,000	0,003	0,214	1,50	0,00630	150	0,029	0,59	19	1,07	3,00	3,30
PV7	PV8	0	5,00	5,800	5,604	2,499	2,467	0,729	0,000	0,003	0,731	1,50	0,00630	150	0,029	0,59	19	1,07	3,30	3,14
PV8	PV9	0	90,00	5,604	5,164	2,467	1,900	0,731	0,000	0,045	0,776	1,50	0,00630	150	0,029	0,59	19	1,07	3,14	3,26
PV9	PV10	0	68,00	5,164	3,898	1,900	1,472	0,776	0,000	0,034	0,810	1,50	0,00630	150	0,029	0,59	19	1,07	3,26	2,43
PV10	PV11	0	77,00	3,898	2,326	1,472	0,987	0,810	0,000	0,039	0,849	1,50	0,00630	150	0,029	0,59	19	1,07	2,43	1,34
PV11	PV3065	0	9,00	2,326	2,077	0,987	0,927	0,849	0,000	0,005	0,853	1,50	0,00666	150	0,029	0,61	19	1,13	1,34	1,15
Verificação trecho existente av. Osvaldo Gonçalves Cruz que chega no PV07																				
PVE	7	26	383,00	7,023	5,700	5,933	3,703	0,000	0,323	0,192	0,514	1,50	0,00582	150	0,0097	0,58	20	1,03	1,09	2,00